



=====

מכרז פומבי 08/2025
אומדן לעבודות פיתוח שביל הליכה (טיילת לפנאי ונופש) לאורך תעלת הניקוז
הפתוחה באיזור של ואדי אבו עמראן מבנו 6,7 שכונה צפונית חדשה.

תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
1 פינוי פסולת ועפר שקיים ומרוכז באיזור המזרחי צפוני של שטח השביל. הפינוי יבוצע במקום מאושר.	משאית 20 טון	80	1,600.00 ₪	128,000.00 ₪
2 חישוף השטח לכל אורך שטח השביל, ניקוי כללי מכל לכלוך, זבל ופסולת.	מ"ר	2,975.00	4 ₪	11,900.00 ₪
3 מילוי מצע שתי שכבות בעובי 20 ס"מ כל שכבה, רוחב שביל 3.5 מטר ואורך כ- 850.00 מטר.	מ"ק	1,290.00	89 ₪	114,810.00 ₪
4 מדידת שטח וסימון תוואי וגבולות שביל לאורך כל שטח העבודה.	גלובלי			6,980.00 ₪
5 נטיעת עצים אחד לכל 20 מטר בשני צידי השביל.	יח"ד	89	300 ש"ח	26,700 ₪
6 שכבת בטון אספלט מקשרת בעובי 6 ס"מ מהודק עם אגרגט.	מ"ר	2,975.00	65 ₪	193,375.00 ₪



₪ 37,620.00	₪ 1,980.00	19	יח"ד	התקנת ספסלים מלבניים מבטון טרום עם מושב עץ דגם " רחובות " תוצרת "אקרשטיין" במידות 80/60 ס"מ ובגובה 40 ס"מ , מבטון גמר אקרסטון.	7
₪ 27,000.00	₪ 270.00	100	מטר	קו מים מפלדה בקוטר "4 ע.ד. " עם ציפוי 5/32 פנים בטון ועטיפת פלסטיק מושחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 מונח בעומק עד 1.50 מטר.	8
₪ 54,000.00	₪ 30.00	1,800.00	מטר	צנרת השקייה תת-קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהוא בקוטר 40 מ"מ דרג 4.	9
₪ 144,000.00	80 ש"ח	1,800.00	מ"א	אבן גן במידות 10/100/20 ס"מ על יסוד בטון.	10
₪ 24,000.00	₪ 3,000.00	8	יח"ד	ברזיות מים לשתיה	11

₪ 768,385	סה"כ עבודות פיתוח שביל
₪ 138,309	מע"מ 18%
₪ 906,694	סך הכל כולל מע"מ
	סה"כ הנחה
	סה"כ לאחר הנחה וכולל מע"מ

בכבוד רב ,
 מחלקת הנדסה

הاتف / טלפון : 03-9754950
פקס / פקס : 03-9379525



بلدية كفر قاسم / עיריית כפר קאסם
قسم الهندسه / מחלקת הנדסה
منطقة رقم / מיקוד 4881000

