

מכרז פומבי 8/2026

כתב כמויות

פרויקט : חניון משאיות נוף הארץ מזרחי כפר קאסם

סעיף	תיאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
40.001.0452	אבי שפה וגן, אבני תיחום				
40.001.0452	אבני שפה				
40.004.42	אבן שפה טרומה באורך 1 מ' במידות 25/100/17,30/100/15 (בנ"ל). המחיר כולל יסוד ומשענת בטון .	מ'	650	95	61,750
40.005.46	אבן גן עמית או שוי"ע 60*30*15 ס"מ, אפור	מ'	650	179	116,350 178,100
44	גידור				
44.00.1	מעקה הולכה והפרדה למדרכות ושטחים ציבוריים.	מ'	200	414	82,800
	מעקה בטיחות ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור גבוה 110 ס"מ עד 120 ס"מ , כולל עיגון וביטון לקרקע או לקירות.				82,800
	סה"כ לגידור				260,900
	סה"כ גידור , אבני שפה וגן				
51.002	עבודות עפר				
51.020.0002	מחירי ע"ע (לרבות חישוב ופירוקים) כוללים הובלה והעברה לשטחי מילוי/או לאתר שפיכה מאושר	מ"ק	9408	25	235,200
51.001.0630	סה"כ לעבודות עפר				235,200
51.003	מצעים ותשתיות מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר הידוק מבוקר של 100% לפי מודיפיד אאשטו.	מ"ק	5390	143	770,770
51.003.0010	סה"כ למצעים ותשתיות				770,770
	תמרור ושילוט חשמל ניקוז עילי				30,000 100,000 50,000
52.000	עבודות אספלט תא"צ 25 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גיר/דולמינטי סוג א' וביטומן PG 70-10	מ"ר	10000	35	350,000
	סה"כ כל העבודות				1,796,870

--	--	--	--	--	--

סה"כ עבודות	₪ 1,796,870
מע"מ 18%	₪ 323,436.6
סך הכל כולל מע"מ	₪ 2,120,306.6
הנחת קבלן %	
סך הכל לאחר הנחה כולל מע"מ	

בכבוד רב ,

מחלקת הנדסה